GRÜNFLÄCHEN MANAGEMENT

Der Betreuungsansatz der Gruppe Freiraumplanung für die Medizinische Hochschule Hannover



Einleitung





Neue Vahr Bremen zum Zeitpunkt der Erstellung und heute

Einleitung



"Hausmeisterpflege" – ein beliebtes Modell; diese Art von Pflege ist unerfreulich für die Gärtner, deprimierend im Ergebnis und - letztendlich - teuer für die Eigentümer

Programm des **Bauherren**

MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER

VORSTAND WIRTSCHAFTSFÜHRUNG UND ADMINISTRATION



Übersicht über die Außenanlagen der MHH

44 ha Außenanlagen

mit den Liegenschaften

- 1. Hochschulgelände / Carl-Neuberg-Str.
- 2. Forschungszentrum der MHH beim Krankenhaus Oststadt
- Studentenwohnheim. In den Sieben Stücken
- 4. MTA-Schule / Bissendorfer Str.
- 5. Sportanlagen / Stadtfelddamm

Art und Umfang der Anlagen:

ca. 1.094 Stck. Solitärbäume ca. 133,660 m² Gehölz und Pflanzflächen ca. 83.000 m² Rasenflächen

ca. 35,000 m² Innenhöfe u. Dachgärten,

ca. 95.000 m²

der Außenflächen

Kosten

Parkplätze, Hubschrauberlandeplatz, Straßen und

ca. 870.000 € jährliche Kosten für Gartenpflege, Winterdienst u. Reinigung

Was erwartet die MHH:

Erarbeitung eines Konzeptes (grob) für einen Zeitraum von 4 Jahren

Abgabe eines Angebotes für die

- Erstellung eines Leistungsverzeichnisses incl. Vertrag entsprachend dem
- Durchführung der Ausschreibung, Auswertung und Vergabevorschlag
- · Überwachung der Leistungserbringung

<u>Allgemeines</u>

- · dautliche Einsparung auf hohem Niveau
- keine Verschlechterung in der Ungezieferbekämpfung
- Berücksichtigung des Gebäude- und Fassadenschutzes

Abgabetermin: 14.10.2002 / Abteilung Zentraleinkauf, OE 1202

Geschäftsbereich IV Abt. Zentraleinkauf OE 1200

Bearbeitung: Herr Manthey

Datum: 17.09.2002

Az.: OE 1200/1260 Tel.: 6368 Fax: 3375

Dienstgebäude: Carl-Neuberg-Str. 30625 Hannover Tel.: (0511) 532-0

Vorstand:

Ressort Forschung und Lehre: Prof. Dr. med. Horst von der Hardt

Ressort Krankenversorgung: Prof. Dr. med. Reinhard Dengler

Wirtschaftsführung u. Administration: Dipl. Ökonom Holger Baumann

Bankverbindung: Konto-Nr. 370 371 Stadtsparkaese Hannove (BLZ 250 501 80) Konto-Nr. 2603 31-303 Postbank Hannover

(BLZ 250 100 30)



Bibliothek





Eingang Magistrale



Zuweg Haltestelle Bahn





Hochdeck





Blick aus der Eingangshalle





Theoretische Institute





Straßenrandstreifen





Technische Zentrale





"Wildnisbereiche"





Arbeitsziel

bei Auftragsbeginn

Verringerung der Pflegekosten bei gleichzeitiger **Verbesserung** der Qualität der Grünflächen.

Leistungen in 2003

Topographische Bestandsaufnahme (Vermessungsingenieur)

Qualitative Bestandserhebung

Digitaler Bestandsplan (GIS-Programm ArcView)

Digitaler Pflegeplan für die Grundpflege 2004

Erstellung des LV's, Mitwirkung bei der Vergabe (Integration eines Instandhaltungsprogramms)

Pflegeplan 2006






These

Die Möglichkeit zum schnellen Zugriff auf präzise und aktuelle Daten ist unverzichtbar zur Steuerung einer qualitativ hochwertigen und ökonomisch günstigen Pflege.

Neu geregelte Pflegeleistungen für 2006

14. Pillnitzer GaLaBau-Tag





05.03.2010 Dresden

Bilanz 2003

Im Frühjahr 2004 wird ein Pflegevertrag für 4 Jahre abgeschlossen, die Höhe der jährlichen Pflegekosten <u>inklusive des anspruchsvollen</u>
Instandhaltungsprogramms (ca. 100.000 €) betragen in etwa die **Hälfte** der bisher aufgewendeten Pflegekosten, d.h. ca. 350.000 €.

Leistungen 2003-2007

Teilleistungen zur Betreuung der Grundpflege

- Jährliche Aktualisierung der Plan- und Pflegedaten
- Kostenkontrolle / Abrechnung
- Bearbeitung der Fällanträge


Professionalisierung der Qualitätskontrolle

(Ziel: Maximum an Qualitäts- und Leistungskontrolle bei minimalem Aufwand)

- Einrichtung von Pflegebereichen
- Erstellung eines Jahres-Kontrollbogens
- Einrichtung eines Baumkatasters, jährliche Baumschau
- jährlicher Sicherheitscheck der Kinderspieleinrichtungen

Betreuung des Instandhaltung- und Modernisierungsprogramms

Pflegebereiche






Medizinische Hochschule Hannover

Dokumentation der Grundpflege 2004 Blatt 1 Leistungen Los 2 Pflegebereich 1 Pflegebereich 2 Pflegebereich 3/5 Pflegebereich 4 Menge Datum Menge Datum Datum Datum 2.1. Rasenflächen 2.1.1. mähen . Wuchshöhe 8 cm 1485 m² 2.1.2. düngen 1485 m² 980 m² 935 m² 551 m² 2.1.3. Laubentfernung 1485 m 980 m² 935 m² 551 m² Pflanzflächen 2.2.1. Pfl. säubern, Grundrein. 1652 m² 1570 m² 2.2.2. Pfl. säubern, Pflegeper. 1652 m² 215 m² 2.2.3. Pflanzfl. düngen 1570 m² 215 m² 1652 m 850 m² 2.2.4. Bäume düngen 75 Stck. 35 Stck 10 Stck. 21 Stck. 2.2.5. Verkehrssich.-pflicht Bäume Stck. 3 Stck. 2 Stck. 1 Stck. 2.2.6. Pfl. auslichten bis 5m 1652 m² 1570 m² 110 m² 850 m² 2.2.7. Pfl. auslichten bis 8m 105 m² 0 m² 2.2.8. Bäume auslichten bis 10m 17 Stck 2 Stck. 9 Stck 5 Stck 2.2.9. Bäume auslichten bis 15m 3 Stck. 1 Stck. 1 Stck. 1 Stck. 2.2.10. Sol-Geh. "A. d. Stock", 5m 5 STck. 5 Stck. 5 Stck. 5 Stck. 2.2.11. Sol-Geh. "A. d. Stock", 8m 2 Stck 2 Stck. 2 Stck. 2 Stck. 2.2.12. Kletterpfl. schneiden 0 Stck. 0 Stck. 0 Stck. 2 Stck. 2.2.13. Dachbegr. extensiv pflegen 320 m² 1.2.14. Laubentfernung 1652 m 1570 m 215 m² Befestigte Flächen 2.5. 2.5.1. Bef. Fl. säubern, krauten 2024 m² 2.5.2. Kiesfl. säubern, krauten 143 m² 862 m² 290 m² 2.5.3. Hofabläufe reinigen 24 Stck. 10 Stck 0 Stck. 18 Stck. 2.5.4. Dachfl. säubern 30 Std. 2.6. Ausstattungen 2.6.1. Holzbänke säubern 26 Stck. 8 Stck. 2 Stck 12 Stck 2.6.2. Papierkörbe leeren 10 Stck 10 Stck Stck. 2.6.3. Wasserb. leeren, reinigen 241 m² 66 m² 2.6.4. Wasserb. Reinigen 241 m² 2.6.5. Sand ausharken 172 m² 450 m² 2.6.6. Spielsand lief. u. einbauen 2.6.7. Sandaustausch 113 m² 3 m²43 m² 2.6.8. Spielfl., Stabilitätskontrolle 110 m² 360 m² 866 m² 2.6.9. Spielfl., Hauptuntersuchung

Baumschau 2006 (Datenbankauszug)

La	ge		Grunddaten				Zus	stand	Bewe	ertung		Mai	ßnal	hme	en la	aut 2	ZTV	-Ba	ump	fle	ge	2006	Pric	rität	į.
Pflegebezirk / Bereich	Orientierungspunkt	Baum-Nr. Kontrolle	Baumart	Baumhöhe in m	Kronendurchmesser in m	Stam m um fang in cm	Vitalität n. Roloff 1 - 5		Verkehrssicherheit, Legende	Untersuchungen / Prüfstufe II / 2006	Text	Totholzbeseitigung	Kronenpflege	Kronensicherung	Lichtraumprofilschnitt	Einkürzen von Kr-Teilen	Behandlung gek. Kronen	Stamm- u. Stockaustriebe	Baum freistellen	Standortsanierung	Baum fällen	Text	Durchfürung bis	Durchgeführt am	Baum gefällt am
	13		Acer platanoides - Spitz		> 5	> 30		1	gut										_	_					
	13 13	224 225			> 5	> 30 > 30		3	gut									_	_	4					
	13	226	Acer platanoides - Spitz Carpinus betulus - Hain-			> 30 > 60		-	gut w h						io			-	-	+		Fassade freischneiden	08		
	13	227	Sorbus aucuparia - gem		bis 5	> 00		2	w h		abgängig				ja		-	\dashv	\dashv	+	ja	rassaue rreiscrineiuen	07		
	12	228	Betula pendula /verruco		bis 5	> 60		2	w h		abgarigig	ja						-	+	+	ja		06		-
	13	229	Pinus nigra - Schwarzki			> 90		2	gut			ja							+	\dashv			00		_
	12	230	Carpinus betulus - Hain-			> 60		2	gut								_	+	\dashv	+	_			-	
	12	231	Betula pendula /verruco			> 60		2	gut									1	+	+					_
		h 232	Liquidambar styraciflua			> 90		3	gut								1	1	_	\dashv					_
1		h 233	Carpinus betulus - Hain-					2	gut											7					
1		h 234	Pinus silvestris - gemein					2	w h			ja					<u>_</u>		1	7			06		
1	Innen	h 235	Cercidiphyllum japonicur			> 60		2	gut			_						1	1	寸					
1		h 236		> 10	> 10	> 90		2	gut											7					
1	Innen	h 237	Liriodendron tulipifera - 7	> 10			1	2	w h						ja					7		Dach freischneiden	08		
1	12	238	Pterocarya fraxinifolia -	> 10	> 10	> 90	2	3	nw	ja	Mähschäden				ja				j	а		Rasentragschicht auftragen	06		
1	12	239	Pterocarya fraxinifolia -	> 10	> 10	> 90	2	3	nw	ja	Mähschäden								j	а		Rasentragschicht auftragen			
1	12	240	Betula pendula /verruco	> 10	> 5	> 90	2	2	w h			ja											07		
	12	241	Acer saccharinum - Sibe	> 10	> 10	> 90	2	2	w h			ja							j	а		Rasentragschicht auftragen	07		
	12	242	Taxus baccata - Gemeir	> 5	> 5	> 30	1	2	gut																
	13	243	Taxus baccata - Gemeir	bis 5	> 5	> 30	1	1	gut																
	13	244	Sorbus aucuparia - gem			> 30	1	1	w h					ja								Einzellastsicherung	06		
	13	245	J					2	gut																
	12	246	Taxus baccata - Gemeir		> 5	> 30		2	gut																
	12	247				bis 30		1	gut														Щ		
	12	248	Sorbus aria - Mehlbeere		> 5	> 30		1	gut										\perp						
1	12	249	Sorbus aria - Mehlbeere			bis 30		1	gut		Stockaustriebe									_					
1	12	250	Sorbus aria - Mehlbeere		> 5	> 60		2	gut				Ш		\square		ļ	_	\perp	_ļ	ļ				
1	12	251	Carpinus betulus - Hain-	> 5	bis 5	> 30	1	1	gut				Ш		ja							Fahrbahn freischneiden	07		

Baumschau 2006 (Visualisierung der Maßnahmen in GIS)



Sicherheitstechnische Beurteilung von Kinderspielplätzen

- Prüfprotokoll -

Auftraggeber:	Aumann GaLaBau Werner-Baumbach-Straße 41	Datum:	01.03.2006
Projekt-Nr.:	49661 Cloppenburg 1152 / 10473 / LK 55414638-4	Prüfer: Teilnehmer:	DiplIng. Bernhard Brod H. Bauer
Aktenzeichen:	мнн	Seite:	1 von 2

Grundstücksbezeichnung: MHH Hort
Carl-Neubert-Straße, Hannover

NI	SPIELPLATZGERÄT	BEANSTANDUNGEN	BILD NR.	MK*		
Nr.	SPIELPLATZGERAT	BEANSTANDUNGEN	BILD IN.	1	2	
1.	Einfriedung	Keine.				
2.	Abgrenzung zur Straße	Keine.				
3.	Sauberkeit der Anlage	Keine.				
4.	Sandkasten mit Sonnensegel (Eibe)	Keine	1			
5.	Dreifach-Reck	Keine	2			
6.	Sechseck- Klettergerüst	Keine	-			
7.	Doppelschaukel	Holzsitze nicht zulässig, da keine ausreichende Anpralldämpfung. gegen normgerechte Sitze austauschen	3, 4	\boxtimes		
8.	Baumhaus	Wurzeln im Fallbereich hinter der Brüstung. Brüstung im betroffenen Bereich auf 1,2 merhöhen, dadurch erhöhte Absturzsicherheit.	5		⊠	
9.						
10.						
11.						

MK = Mångelkategorie;

MK 1: Beanstandungen einer Gefahrenstelle. Beseitigung des Mangels bzw. Stilllegung des Gerätes ist sofort erforderlich

MK 2: Beanstandungen ohne akute Unfallgefahr. Behebung bei den n\u00e4chsten geplanten Instandsetzungsarbeiten. Die Prüfung wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitslechnik, insbesondere nach DIN EN 1176, DIN EN 1177 (bei Alfgeräten mit Bestandsschutz nach DIN 7926) und DIN 18034 im Rahmen einer Maß- und Sichtprüfung durchgeführt.

06.03.2006


Datum / Unterschrift / Stempel

Sicherheitstechnische Beurteilung von Kinderspielplätzen

- Prüfprotokoll -


Auftraggeber:	Aumann GaLaBau Werner-Baumbach-Straße 41	Datum:	01.03.2006
	49661 Cloppenburg	Prüfer:	DiplIng. Bernhard Brod
Projekt-Nr.:	1152 / 10473 / LK 55414638-4	Teilnehmer:	H. Bauer
Aktenzeichen:	MHH	Seite:	1 von 2

Grundstücksbezeichnung: MHH Hort
Carl-Neubert-Straße, Hannover



Bilanz

Modernisierte Grünflächen 2004-2006



Bahngelände





vorher nachher

Eingang Magistrale





nachher



vorher



nachher

Eingang Magistrale







vorher nachher nachher

Grüninseln im Parkdeck



vorher



nachher

Grüninseln im Parkdeck



Forschungswerkstätten





vorher nachher Staudenpflanzung Perennemix

Forschungswerkstätten






vorher nachher

Mensa




vorher

Mensa (Pflanzplan)




Mensa







Tulpenblüte im April





Apfelblüte im Mai





Zierlauchblüte im Juni



Asternblüte im August/September (Erstellungsjahr)



Herbst-, Winteraspekt


Bibliothek





vorher

Bibliothek (Entwurf)



Bibliothek




nachher (1. Jahr)

14. Pillnitzer GaLaBau-Tag Grünflächenmanagement 05.03.2010 Dresden

Modernisierungsmaßnahmen

Bibliothek









vorher (Blick aus der Eingangshalle)



nachher (Blick aus der Eingangshalle)



nachher (1. Jahr)



vorher



nachher

Patientengarten






nachher nachher

Umgestaltungsmaßnahmen (Sponsoring)


Innenhof Pathologie (Entwurf)



Umgestaltungsmaßnahmen (Sponsoring)

Innenhof Pathologie





nach Herstellung

